



Условные обозначения

- внутренний настенный блок кондиционера
- внутренний канальный блок кондиционера
- трубопровод хладагента, газ
- трубопровод хладагента, жидкость
- изменение диаметра трубопровода

Примечания:

- трубопроводы проложить за подшивным потолком
- трубопровод D1 d20 - самотечный - проложить с уклоном 0,01 в сторону слива
- трубопроводы X1 и X2 теплоизолировать трубчатой теплоизоляцией

Экспликация помещений			19	Офисное пространство	68,7
№	Наименование	м2	110	Тамбур	4,8
	Общая зона			Зона руководителей	
1.1	Лифтовой холл	11,8	2.1	Бухгалтерия	28,3
1.2	Зона ожидания	5,7	2.2	Переговорная	20,7
1.3	Коридор	36,1	2.3	Каб. директора	25,4
1.4	Серверная	3,9	2.4	Комната отдыха	10,6
1.5	Подсобка	3,3	2.5	Санузел 3	5,2
1.6	Кухня	18,4		Кабинеты	
1.7	Санузел 1	4,1	3.1	Тамбур	5,4
1.8	Санузел 2	3,4	3.2	Кабинет 1	16,5

3.3	Кабинет 2	19,3
3.4	Кабинет 3	12,8
	Итого	

Изм.	Колуч.					
Разработал						
ГИП						
Инж.пр.						
Вентилиация и кондиционирование				Стация	Лист	Листов
				Р	7	
План с расположением трубопроводов хладагента и дренажа						